

Исх. № 33- 976 от 25.09.2017 г.

**Директору  
ООО «СтройГазКомплект»  
А.П. Плисс**

**Уважаемый Алексей Петрович!**

Настоящим письмом сообщаем, наше предприятие имеет возможность изготовить и поставить оборудование согласно вашего запроса для объекта:

**«Газопровод межпоселковый ГРП - с. Боброво - д. Матохино - д. Кулига Рыльского района Курской области»:**

**Головное ГРП**

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РДГ-50-1-Б.2.2414-ОГ-СГ-147,1-Т с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа РДГ-50В/30 ( $P_{вх}=0,8-1,2$ Мпа,  $P_{вых}=0,6$ МПа,  $Q=6-147,1$ м<sup>3</sup>/час), с узлом учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-2,0-100/1,6 (на базе счетчика газа RABO G 65 (1:250), с корректором ЕК-270) с ДПД, с отделением телеметрии, с телеметрией производства «СервисСофт», с охранной сигнализацией, с газовым обогревом.

Стоимость изготовления данного оборудования составит 4 468 000 рублей с учетом НДС 18% и учетом доставки.

**д. Кулига**

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-Venio-B-H-3-1-Б.2.2414-ОГ-СГ-74-Т с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа Venio-B-H-3 ( $P_{вх}=0,55-0,6$ Мпа,  $P_{вых}=0,003$ МПа,  $Q=7,4-74$ м<sup>3</sup>/час), с узлом учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6 (на базе счетчика газа RABO G 16 (1:20), с корректором ЕК-270) с ДПД, с отделением телеметрии, с телеметрией производства «СервисСофт», с охранной сигнализацией, с газовым обогревом.

---

*От Победы к победам!*

---

Стоимость изготовления данного оборудования составит 4 395 000 рублей с учетом НДС 18% и учетом доставки.

**д. Матохано**

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-Venio-A-15-1-Б.2.2414-ОГ-СГ-12-Т с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа Venio-A-15 ( $P_{вх}=0,56-0,6$ Мпа,  $P_{вых}=0,003$ МПа,  $Q=1,2-12$ м<sup>3</sup>/час), с узлом учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6 (на базе счетчика газа РАВО G 16 (1:50), с корректором ЕК-270) с ДПД, с отделением телеметрии, с телеметрией производства «СервисСофт», с охранной сигнализацией, с газовым обогревом.

Стоимость изготовления данного оборудования составит 4 382 000 рублей с учетом НДС 18% и учетом доставки.

**д. Боброво**

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-Venio-A-35-1-Б.2.2414-ОГ-СГ-29-Т с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа Venio-A-35 ( $P_{вх}=0,57-0,6$ Мпа,  $P_{вых}=0,003$ МПа,  $Q=2,9-29$ м<sup>3</sup>/час), с узлом учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6 (на базе счетчика газа РАВО G 16 (1:50), с корректором ЕК-270) с ДПД, с отделением телеметрии, с телеметрией производства «СервисСофт», с охранной сигнализацией, с газовым обогревом.

Стоимость изготовления данного оборудования составит 4 382 000 рублей с учетом НДС 18% и учетом доставки.

Срок изготовления 120 дней.

Зам. генерального директора  
по маркетингу



И.Г. Давыдова

*От Победы к победам!*